

3. 第二次スクリーニング計画の作成

大規模盛土造成地について造成年代や保全対象の調査等の基礎資料整理と現地踏査による造成地の現状（滑動崩落のおそれがある変状の有無、盛土造成地における湧水の有無等）確認結果をとりまとめ、第二次スクリーニング（地震時に盛土造成地が滑動崩壊しないかの評価を行う）を実施すべき大規模盛土造成地を検討する優先度評価を実施しました。

整理した大規模盛土造成地の優先度評価一覧を表 3.1 に示します。

表 3.1 大規模盛土造成地優先度評価一覧

ランク	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	C	計
箇所数	2	1	1	2	8	1	5	12	8	40

造成地に複数の優先度を与えた場合は高位の優先度で集計した
大規模盛土造成地に該当しない：23 地点

A1、A2 と評価された大規模盛土造成地についてはボーリング等の地質調査を行い、地震時に盛土造成地で滑動崩壊が起きないかを検討します。